

Bourgogne, Côte-d'Or
Rouvres-sous-Meilly
Grande rue, rue de Saint-Agnan

lavoir, fontaine et abreuvoir

Références du dossier

Numéro de dossier : IA21000535
Date de l'enquête initiale : 1981
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : lavoir, fontaine, abreuvoir

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : rigole d'alimentation de Beaume
Références cadastrales : 1935, A1, 128

Historique

Un devis de Seguin, agent voyer à Pouilly, daté du 10 octobre 1850, prévoit la construction d'une fontaine, d'un lavoir et d'un abreuvoir rue Saint-Agnan, pour remplacer un lavoir existant (Archives départementales de Côte-d'Or : E dépôt 533/54). De cette époque subsiste la fontaine et le soubassement du lavoir, reconstruit dans la première moitié du 20^e siècle.

Période(s) principale(s) : 3^e quart 19^e siècle, 1^{ère} moitié 20^e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Seguin (agent voyer, attribution par source)

Description

Situé au centre du village, au bord de la rue principale, le lavoir est flanqué à l'ouest d'une fontaine et jouté au sud par un vaste abreuvoir ; ce dernier est limité par un mur de soutènement couvert d'un chaperon de pierre de taille. Construit en brique enduite à l'extérieur, sur un soubassement en pierre de taille, le lavoir est ouvert du côté de l'abreuvoir ; de ce côté, la charpente métallique repose sur des supports de fer reliés par des arceaux. Le versant antérieur du toit est couvert de tuile mécanique, le versant postérieur, d'ardoise. La fontaine est abritée par un édicule demi-hors-oeuvre en moellons couvert de dalles de pierre, ouvert sur ses deux faces en pierre de taille par une arcade en plein-cintre ; elle est munie à l'extérieur d'une pompe à volant en fonte, qui alimente une auge-abreuvoir en pierre. Il est alimenté par la rigole de Beaume qui remplit le [réservoir de Chazilly](#).

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile mécanique, calcaire en couverture
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit à deux pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune


Illustrations



Vue d'ensemble.
Phot. Michel Thierry
IVR26_19812101844X



Pignon avec fontaine.
Phot. Michel Thierry
IVR26_19812101845X



Intérieur.
Phot. Michel Thierry
IVR26_19812101846X

Auteur(s) du dossier : Elisabeth Réveillon

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Vue d'ensemble.

IVR26_19812101844X

Auteur de l'illustration : Michel Thierry

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon avec fontaine.

IVR26_19812101845X

Auteur de l'illustration : Michel Thierry

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur.

IVR26_19812101846X

Auteur de l'illustration : Michel Thierry

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation