

Franche-Comté, Doubs
Soulce-Cernay
Gros Bois

barrage de Grosbois

Références du dossier

Numéro de dossier : IA25001122
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : patrimoine industriel patrimoine industriel du Doubs
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : barrage, centrale hydroélectrique
Appellation : barrage de Grosbois
Parties constituantes non étudiées : bassin de retenue, vanne, salle des machines, passerelle, transformateur, logement d'ouvriers

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : le Doubs
Références cadastrales : 2012, A, 126, 145, 252, 262 ; 2012, B, 18, 225, 229, 232

Historique

La Société anonyme des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte est propriétaire à la fin du 19^e siècle d'une usine métallurgique au Gouffre de Lods (commune de Liebvillers) et de sites hydrauliques sur cette commune et sur celle de Saint-Hippolyte. Pour assurer l'alimentation électrique de son usine, elle imagine successivement d'en rehausser le barrage puis de transformer en centrales hydroélectriques les sites qu'elle possède à proximité. La promulgation de la loi du 16 octobre 1919, réglementant l'utilisation de l'énergie hydraulique, et les études commandées par son directeur René Colle à l'ingénieur Émile Andrié conduisent à un projet plus ambitieux, objet de la demande de concession d'eau du 20 novembre 1920 : la création d'un barrage à Grosbois (Soulce-Cernay) alimentant, par une galerie souterraine de 6 km, une centrale à construire au Moulin Artus (Liebvillers). Situé entre les usines de Montjoie-le-Château en amont et du Moulin Neuf à Saint-Hippolyte en aval, le barrage doit relever le plan d'eau de 11 m, constituant une réserve utile de 1 475 000 m³ d'eau environ, longue de 5 605 m. Établi sur un banc de marne dure, il comprendra une partie inférieure fixe, "composée d'un bloc trapézoïdal de maçonnerie de 7,80 m de hauteur au maximum", et une partie supérieure mobile à quatre ouvertures, les trois premières fermées chacune par une vanne Stoney de 12 m de largeur sur 3,70 m de hauteur, la quatrième (dite "passe à gravier") par une vanne Stoney de 5 m de large sur 6,50 m de haut. Quatre orifices de prise d'eau seront aménagés rive droite. Au pied du barrage sera édifiée une usine de hautes eaux, disposant d'une chute nette variant de 7,40 à 10,65 m suivant la hauteur des crues. Équipée d'une turbine horizontale avec alternateur pour 1 660 ch (1 125 KW), elle produira 2 millions de KWh.

Le projet est déclaré d'utilité publique et la concession accordée par le décret présidentiel du 5 avril 1923. Le 3 octobre suivant, un arrêté préfectoral autorise la société à établir une ligne haute tension (5 000 V) entre sa centrale du Moulin Neuf et le site de Grosbois afin d'alimenter les chantiers de perforation de la galerie souterraine. Approuvés le 20 août 1924 par l'ingénieur en chef du Service des Forces hydrauliques du Doubs, les travaux peuvent commencer. Dans la mesure où l'ouvrage peut constituer un point de franchissement de la rivière, ils intègrent dès le 11 septembre 1924 une contrainte imposée par l'autorité militaire : l'aménagement de sept chambres de mines dans le barrage et de trois autres à l'entrée du canal souterrain. Ils sont menés si activement que le récolement peut avoir lieu dès le 30 juin 1927. Le service des Ponts et Chaussées note les modifications apportées au projet initial (et justifiées dans une nouvelle version du dossier datée d'octobre 1923), notamment le remplacement d'une vanne Stoney par un déversoir. La partie supérieure se compose donc

d'un déversoir fixe de 25 m puis, pour la partie mobile, de deux vannes Stoney de 7,50 de large sur 6,50 m de haut et d'une troisième vanne Stoney pour la passe à graviers (8,50 x 5 m). Par ailleurs, la centrale de hautes eaux est dorénavant accolée au barrage. Elle comporte un groupe de hautes eaux (débit 15 m³/s) de la Société alsacienne de Constructions mécaniques (Belfort), à axe horizontal, associant une turbine Francis double à un alternateur à ventilation forcée et excitatrice en bout d'arbre, d'une puissance de 1,1 MW.

L'établissement est exploité par la Société anonyme des Forces motrices, Forges et Visseries de Saint-Hippolyte, devenue en 1930 Société anonyme des Forces motrices de Saint-Hippolyte, puis passe dans les mains d'Électricité de France lors de sa création, le 8 avril 1946. Partiellement détruit le 18 juin 1940, le barrage est reconstruit sur les mêmes fondations. En 1981 est installé un groupe de restitution à axe vertical, composé d'une turbine de type Francis de la société Camille Dumont et Cie (usine du Pont, Saint-Uze, Drôme) et d'un alternateur Jeumont-Schneider de 20 kW. En 2012, la société B.P. Études, de Mourenx (Pyrénées-Atlantiques), représentée par les ingénieurs Pierre Bonvallet et Vincent Dupuis, construit un ascenseur à poissons et met en place un nouveau groupe de restitution. Celui-ci a été fabriqué en 2010 par la société finlandaise Waterpumps WP Oy, fondée en 1972 et établie à Helsinki (Karhusuontie 39). A axe horizontal, il associe une turbine bulbe à une génératrice asynchrone d'une puissance de 60 kW. Sur le site existent donc actuellement trois groupes, celui de 1927 (modifié en 2007 pour être utilisé par paliers, suivant le débit disponible), celui de 1981 (en panne) et celui de 2012.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (), 2e quart 20e siècle ()

Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle ()

Dates : 1924 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Société des Forces motrices du Doubs (auteur commanditaire, attribution par source), Société anonyme des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte (auteur commanditaire, attribution par source), Émile Andrié (ingénieur civil, attribution par source), B.P. Etudes (ingénieur civil, attribution par source)

Description

Établi sur le Doubs, le barrage poids de Grosbois, en béton, crée une retenue d'eau d'environ 1,5 million de m³. Il assure la dérivation de 35 m³/s en moyenne mais doit en permanence réserver un débit de 3,5 m³/s. Long de 93 m, il se compose, de la rive gauche vers la rive droite, de quatre passes destinées à trois vannes évacuateurs de crue et à une vanne de fond et une vanne clapet, de sa centrale de hautes eaux et de la prise d'eau pour celle de Liebvillers. Les trois vannes secteur, à commande électrique, ont 13,50 m de large sur 3,50 de levée, permettant un transit total de 585 m³/s ; placées dans une même passe, la vanne de fond a 5 m de large pour 3 de levée, la vanne clapet (vanne de surface) 5 m pour 1,50 m. Le transit total, incluant le débit turbiné, est de 764 m³/s. La prise d'eau est protégée par des grilles (nettoyées par un dégrilleur), la galerie d'amenée par des vannes. L'ascenseur à poissons métallique est situé juste en aval de la centrale. La centrale, en béton armé, est bâtie à l'extrémité du pied de barrage. Elle compte un étage de soubassement (salle des machines) et un rez-de-chaussée, accessible depuis le barrage et coiffé d'un toit en zinc en berceau plein cintre. Disposant d'une hauteur de chute de 10,80 m, elle a une puissance de 1,1 MW et un productible annuel de 2,8 GWh. Elle est équipée de trois groupes : celui de hautes eaux, de la Société alsacienne de Constructions mécaniques, installé dans la salle des machines ; l'ancien groupe de restitution, placé à l'extérieur à la jonction du barrage et de la centrale ; le nouveau groupe de restitution, au pied de l'ascenseur à poissons. Le logement du garde, aux murs en moellons calcaires et enduit partiel, s'élève sur deux étages carrés, avec étage en surcroît. Il est coiffé d'un toit à longs pans brisés et égouts retroussés, couvert de tuiles mécaniques. L'accès au premier étage s'effectue par un escalier extérieur droit en maçonnerie.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé, enduit ; calcaire, moellon, enduit partiel

Matériau(x) de couverture : zinc en couverture, tuile mécanique

Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé

Couvrements :

Type(s) de couverture : toit bombé, pignon couvert ; toit à longs pans brisés, pignon couvert

Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Autres organes de circulations : ascenseur

Énergies : turbine hydraulique

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

- **Archives départementales du Doubs : Sp 819 Fonds des Ponts et Chaussées. Usines des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte (1922-1924) : ligne électrique entre la centrale du Moulin Neuf et l'usine projetée à Grosbois.**
Archives départementales du Doubs : Sp 819 Fonds des Ponts et Chaussées. Usines des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte (1922-1924) : ligne électrique entre la centrale du Moulin Neuf et l'usine projetée à Grosbois.
Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 819
- **Archives départementales du Doubs : Sp 833 Fonds des Ponts et Chaussées. Travaux d'aménagements en rivière. Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers (1922-1923) : dossiers de demande et d'enquête.**
Archives départementales du Doubs : Sp 833 Fonds des Ponts et Chaussées. Travaux d'aménagements en rivière. Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers (1922-1923).
Dossiers de demande et d'enquête.
Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833
- **Archives départementales du Doubs : Sp 1287 Fonds des Ponts et Chaussées. Travaux d'aménagements en rivière. Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers (1921-1928).**
Archives départementales du Doubs : Sp 1287 Fonds des Ponts et Chaussées. Travaux d'aménagements en rivière. Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers (1921-1928).
Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

Documents figurés

- **Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers [...] Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers. Carte au 1:50 000, 1920.**
Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Société anonyme des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte (Doubs). Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers. Carte au 1:50 000, dessin imprimé (plume), par Émile Andrié, s.d. [1920], 53,5 x 68 cm. Fonds de plan : carte d'état-major Montbéliard S.E. (révisée en 1913).
Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833
- **Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés, 1er novembre 1920.**
Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 1er novembre 1920, 1/5 000, 42,5 x 252,5 cm.
Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833
- **Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Plan détaillé, 25 avril 1921.**
Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Plan détaillé, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/200, 83,5 x 112,5 cm.
Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833
- **Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Barrage. Coupe en long, 25 avril 1921.**
Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Barrage. Coupe en long, dessin imprimé, par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/200, 31 x 106 cm.
Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833
- **Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Vue de face des ouvertures d'introduction, 25 avril 1921.**

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Vue de face des ouvertures d'introduction, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/200, 31 x 64 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

- **Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Barrage. Coupes diverses [sur le barrage], 25 avril 1921.**

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Barrage. Coupes diverses [sur le barrage], dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/200, 31 x 126,5 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

- **Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Barrage. Coupes diverses [sur la prise d'eau], 25 avril 1921.**

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Barrage. Coupes diverses [sur la prise d'eau], dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/200, 31 x 148 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

- **Forces motrices du Doubs. Usine de hautes eaux (Grobois). Coupe en long, 25 avril 1921.**

Forces motrices du Doubs. Usine de hautes eaux (Grobois). Coupe en long, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/200, 31 x 105,5 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833

- **Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Plan d'ensemble, octobre 1923.**

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Plan d'ensemble, tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/100, 65 x 78,5 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

- **Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes en travers du barrage (1-1 et 2-2), octobre 1923.**

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes en travers du barrage (1-1 et 2-2), tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/100, 31 x 92,5 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

- **Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes en travers du barrage (3-3), octobre 1923.**

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes en travers du barrage (3-3), tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/100, 31 x 103,5 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

- **Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes. Amont du barrage et par la chambre de prise d'eau (4-4), octobre 1923.**

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes. Amont du barrage et par la chambre de prise d'eau (4-4), tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/100, 31 x 159 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

- **Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes en travers du barrage (5-5), octobre 1923.**

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes en travers du barrage (5-5), tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/100, 31 x 96,5 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

- **Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois [ensemble de 7 plans], 1924.**

Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois [ensemble de 7 plans], tirage (lavis), s.n., 1924.

- Croquis n° 1. Ouvrage amont. Plan, 1/200, 46,5 x 71 cm.
- Croquis n° 2. Coupe suivant a.b, 1/100, 32,5 x 42,5 cm.
- Croquis n° 3. Coupe suivant c.d, 1/100, 32,5 x 42,5 cm.
- Croquis n° 4. Coupe suivant e.f par l'axe des chambres de mines, 1/100, 42,5 x 64 cm.
- Croquis n° 5. Prise d'eau et canal souterrain [plan et coupes], 1/100 et 1/50, 32,5 x 64 cm.
- Croquis n° 6. Détails des chambres de mines du barrage [plan et coupe], 1/20, 32,5 x 42,5 cm.
- Croquis n° 7. Détails des chambres de mines du canal souterrain [plan et coupe], 1/20, 32,5 x 43 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

Liens web

- Site de la société B.P. Etudes : www.bpetudes.com
- Site de la société Waterpumps WP Oy : www.wpoy.com

Annexe 1

Barrage de Grosbois. Fiche technique récapitulative en 2013

BARRAGE

Mise en service : 1927
Reconstruction : 1944
Retenue : 1.5 million de m³
Hauteur de chute : 10,80 m
Débit moyen : 35 m³/s

Vannes

- 3 vannes évacuateurs de crue : 3 vannes secteur à commande électrique, de 13.50m de large sur 3.50m de levée, permettant un transit total de 585 m³/s
 - 1 vanne de fond, de 5m de large sur 3m de levée, permettant un transit de 100 m³/s
 - 1 vanne de surface (clapet), de 5 m de large sur 1.50 m de levée, permettant le transit de 20 m³/s
- Capacité totale : 764 m³/s (en comptant le débit turbiné)

CENTRALE

Sur le barrage
Mise en service : 1927
Mode d'exploitation : éclusée
Hauteur de chute : 10,80 m
Puissance installée : 1,1 MW
Débit : 15 m³/s
Productibilité moyenne annuelle : 2,8 GWh
Équipement : 3 groupes turbine-alternateur
Transformation : 5500 V / 20 000 V

Groupe n° 1

Groupe des hautes eaux
Mise en service : 1927

Turbine

Type : Francis (2 turbines accolées, chacune dans sa bêche, avec palier intermédiaire)
Axe : horizontal
Constructeur / date : SACM / 1927
Débit max : 15 m³/s
Vitesse de rotation : 250 tr/mn

Alternateur

Type : ventilation forcée
Axe : horizontal
Constructeur / date : Société alsacienne de Constructions mécaniques / Belfort
Puissance : 1,1 MW
Vitesse de rotation : 250 tr/mn
Excitatrice : en bout d'arbre
Productibilité moyenne annuelle : 2,8 GWh

Groupe n° 2

Ancien groupe de restitution
Mise en service : 1981

Turbine

Type : Francis
Axe : vertical
Constructeur / date : C. Dumont et Cie. Usines du Pont-de-Saint-Uze / Saint-Vallier
Débit max : 0.5 m³/s
Vitesse de rotation : 765 tr/mn

Alternateur

Type : génératrice asynchrone
Axe : vertical
Constructeur / date : Jeumont-Schneider / 1981
Puissance : 20 kW
Vitesse de rotation : 765 tr/mn

Groupe n° 3

Nouveau groupe de restitution
Mise en service : 2012

Turbine

Type : bulbe
Axe : horizontal
Constructeur / date : Waterpumps WP Oy / 2010
Débit : 0.7 m³/s

Alternateur

Type : génératrice asynchrone
Axe : horizontal
Constructeur / date : Waterpumps WP Oy / 2010
Puissance : 60 kW
Vitesse de rotation : 600 tr/mn

Annexe 2

Relevé des plaques et inscriptions du groupe de hautes eaux

Transcriptions

Turbine

Alternateur

Société alsacienne / de Constructions mécaniques / Belfort / Alternateur triphasé type R250/35 / N° 128231 kW 1120 kVA 1400 / Volts 5350 Amp. 151 Cos [alpha] 0,8 / Exc. max. 110 V 250 Amp Fréq. 50 / Service continu Tours 250


Génératrice à courant continu

Société alsacienne / de Constructions mécaniques / Belfort / Génératrice à courant continu type E25/25 / N° 128232 kW
27,5 / Volts 110 Amp. 250 Exc. dérivée / Service continu Tours 250


Illustrations




Localisation du barrage de Grosbois
et de la centrale de Liebwillers,
sur la carte IGN au 1/25 000.
Dess. Mathias Papigny
IVR43_20132501013NUDA



Plan-masse et de situation. Source :
Direction générale des Finances
Publiques - Cadastre ; mise à jour
2012, sections A et B, 1/1 000.
Dess. Mathias Papigny
IVR43_20132501010NUDA




Forces motrices du Doubs. Usine
Hydro-Électrique de Liebwillers
[...] Aménagement du Doubs
entre Vaufrey et Liebwillers.
Carte au 1 : 50 000, 1920.
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. Émile Andrié
IVR43_20132500576NUC4A




Forces motrices du Doubs. Usine
Hydro-Électrique de Liebwillers.
Plan sommaire des lieux et des
ouvrages projetés [détail de la
partie gauche : de Vaufrey à
Grosbois], 1er novembre 1920.
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. Émile Andrié
IVR43_20132500552NUC4A




Forces motrices du Doubs. Usine
Hydro-Électrique de Liebwillers.
Plan sommaire des lieux et des
ouvrages projetés [détail de la
partie droite : de Grosbois à
Liebwillers], 1er novembre 1920.
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. Émile Andrié
IVR43_20132500553NUC4A




Forces motrices du Doubs. Usine
Hydro-Électrique de Liebwillers. Prise
d'eau. Plan détaillé, 25 avril 1921.
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. Émile Andrié
IVR43_20132500544NUC4A




Forces motrices du Doubs.
Usine de hautes eaux (Grosbois).
Coupe en long, 25 avril 1921.
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. Émile Andrié
IVR43_20132500564NUC4A



Forces motrices du Doubs. Usine
hydro-électrique de Liebwillers
[...] Ouvrages amont. Plan
d'ensemble, octobre 1923.
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. auteur inconnu
IVR43_20132500559NUC4A




Forces motrices du Doubs. Usine
hydro-électrique de Liebwillers [...]
Ouvrages amont. Coupes. Amont
du barrage et par la chambre de
prise d'eau (4-4), octobre 1923.
Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. auteur inconnu
IVR43_20132500546NUC4A




Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes en travers du barrage (5-5), octobre 1923.

Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. auteur inconnu
IVR43_20132500562NUC4A




Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois. Croquis n° 1. Ouvrage amont. Plan, 1924.

Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. auteur inconnu
IVR43_20132500580NUC4A



Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois. Croquis n° 4. Coupe suivant e.f par l'axe des chambres de mines, 1924.

Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. auteur inconnu
IVR43_20132500579NUC4A



Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois. Croquis n° 6. Détails des chambres de mines du barrage [plan et coupe], 1924.

Phot. Jérôme Mongreville,
Autr. auteur inconnu
IVR43_20132500593NUC4A



Vue d'ensemble depuis le sud-est (aval rive gauche).

Phot. Yves Sancey
IVR43_20122502000NUC2A



Vue d'ensemble depuis le sud-est, en période de crue.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501991NUC2A



Vue d'ensemble depuis le sud (aval rive droite).

Phot. Yves Sancey
IVR43_20122502003NUC2A



Vue d'ensemble depuis le sud, en période de crue.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501993NUC2A



Vue d'ensemble depuis le nord-ouest (amont rive droite).

Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501976NUC2A



Barrage depuis la rive droite
en aval, en période de crue.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501994NUC2A



Barrage depuis la rive gauche en aval.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122502001NUC2A



Barrage : système d'ouverture
d'une vanne secteur (vanne
évacuateur de crue).
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501982NUC2A



Barrage : repère mesurant
l'ouverture d'une vanne secteur.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501983NUC2A



Barrage : batardéau protégeant
la vanne clapet en réparation.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501984NUC2A



Centrale et ascenseur à poisson.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122502004NUC2A



Centrale : intérieur de la salle des
machines et groupe de hautes eaux.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501985NUC2A



Centrale : plaque
signalétique de l'alternateur.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501987NUC2A



Centrale : plaque
signalétique de l'excitatrice.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501986NUC2A




Centrale : ancien
groupe de restitution.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501988NUC2A




Centrale : nouveau
groupe de restitution.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501989NUC2A



Centrale : nouveau groupe de
restitution (vue plongeante).
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501990NUC2A




Bassin de retenue
depuis la rive droite.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122502005NUC2A




Bassin de retenue depuis la
rive gauche, avec la prise
d'eau et le logement du garde.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122502002NUC2A



Prise d'eau : grilles de protection
du bassin et dégrilleur.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501979NUC2A



Prise d'eau : grilles de protection
du bassin et passerelle.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501995NUC2A



Prise d'eau : vue
d'ensemble du dégrilleur.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501980NUC2A



Prise d'eau : le dégrilleur,
de trois quarts gauche.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501998NUC2A



Prise d'eau : le dégrilleur,
de trois quarts droite.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501999NUC2A



Prise d'eau : poste de
commande du dégrilleur.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501997NUC2A



Prise d'eau : treuil actionnant
le bras du dégrilleur.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501977NUC2A



Prise d'eau : commande
des vannes de protection.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501996NUC2A



Prise d'eau (commande des vannes
de protection) et logement du garde.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501981NUC2A



Logement du garde.
Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501978NUC2A



Aménagement pour la dérivation
d'un ruisseau, sur la rive
droite, en aval du barrage.

Phot. Yves Sancey
IVR43_20122501992NUC2A

Dossiers liés

Est partie constituante de : centrale hydroélectrique de Liebvillers (IA25001121) Franche-Comté, Doubs, Liebvillers, Moulin Artus

Dossiers de synthèse :

le Pays horloger et son patrimoine industriel (IA25001311)
industries de l'énergie en Franche-Comté (IA00141456)
les équipements hydroélectriques du Haut-Doubs (IA25001123)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Laurent Poupard

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Localisation du barrage de Grosbois et de la centrale de Liebvillers, sur la carte IGN au 1/25 000.

IVR43_20132501013NUDA


Auteur de l'illustration : Mathias Papigny

Date de prise de vue : 2013

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/25 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine ; SCAN 25 (c) IGN - 2008, Licence n° 2008CISE29-68

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan-masse et de situation. Source : Direction générale des Finances Publiques - Cadastre ; mise à jour 2012, sections A et B, 1/1 000.


IVR43_20132501010NUDA

Auteur de l'illustration : Mathias Papigny

Date de prise de vue : 2013

Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1 000

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebwillers [...] Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebwillers. Carte au 1 : 50 000, 1920.

Référence du document reproduit :

- **Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebwillers [...] Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebwillers. Carte au 1:50 000, 1920.**
*Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebwillers. Société anonyme des Forges et Visseries de Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte (Doubs). Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebwillers. Carte au 1:50 000, dessin imprimé (plume), par Émile Andrié, s.d. [1920], 53,5 x 68 cm. Fonds de plan : carte d'état-major Montbéliard S.E. (révisée en 1913).
Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833*


IVR43_20132500576NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : Émile Andrié

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés [détail de la partie gauche : de Vaufrey à Grosbois], 1er novembre 1920.

Référence du document reproduit :

- **Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés, 1er novembre 1920.**

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 1er novembre 1920, 1/5 000, 42,5 x 252,5 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833


IVR43_20132500552NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : Émile Andrié

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebwillers. Plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés [détail de la partie droite : de Grosbois à Liebwillers], 1er novembre 1920.

Référence du document reproduit :

- **Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebwillers. Plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés, 1er novembre 1920.**
Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebwillers. Plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 1er novembre 1920, 1/5 000, 42,5 x 252,5 cm.
Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833


IVR43_20132500553NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : Émile Andrié

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Plan détaillé, 25 avril 1921.

Référence du document reproduit :

- **Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Plan détaillé, 25 avril 1921.**

Forces motrices du Doubs. Usine Hydro-Électrique de Liebvillers. Prise d'eau. Plan détaillé, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/200, 83,5 x 112,5 cm.
Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833


IVR43_20132500544NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : Émile Andrié

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Forces motrices du Doubs. Usine de hautes eaux (Grobois). Coupe en long, 25 avril 1921.

Référence du document reproduit :

- **Forces motrices du Doubs. Usine de hautes eaux (Grobois). Coupe en long, 25 avril 1921.**
Forces motrices du Doubs. Usine de hautes eaux (Grobois). Coupe en long, dessin imprimé (lavis), par Émile Andrié, 25 avril 1921, 1/200, 31 x 105,5 cm.
Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 833


IVR43_20132500564NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : Émile Andrié

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Plan d'ensemble, octobre 1923.

Référence du document reproduit :

- **Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Plan d'ensemble, octobre 1923.**

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Plan d'ensemble, tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/100, 65 x 78,5 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287


IVR43_20132500559NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes. Amont du barrage et par la chambre de prise d'eau (4-4), octobre 1923.

Référence du document reproduit :

- **Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes. Amont du barrage et par la chambre de prise d'eau (4-4), octobre 1923.**

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes. Amont du barrage et par la chambre de prise d'eau (4-4), tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/100, 31 x 159 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

IVR43_20132500546NUC4A


Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes en travers du barrage (5-5), octobre 1923.

Référence du document reproduit :

- **Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes en travers du barrage (5-5), octobre 1923.**

Forces motrices du Doubs. Usine hydro-électrique de Liebvillers [...] Ouvrages amont. Coupes en travers du barrage (5-5), tirage (lavis), s.n., octobre 1923, 1/100, 31 x 96,5 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287


IVR43_20132500562NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebwillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois. Croquis n° 1. Ouvrage amont. Plan, 1924.

Référence du document reproduit :

- **Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebwillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois [ensemble de 7 plans], 1924.**

Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebwillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois [ensemble de 7 plans], tirage (lavis), s.n., 1924.

- Croquis n° 1. Ouvrage amont. Plan, 1/200, 46,5 x 71 cm.

- Croquis n° 2. Coupe suivant a.b, 1/100, 32,5 x 42,5 cm.

- Croquis n° 3. Coupe suivant c.d, 1/100, 32,5 x 42,5 cm.

- Croquis n° 4. Coupe suivant e.f par l'axe des chambres de mines, 1/100, 42,5 x 64 cm.

- Croquis n° 5. Prise d'eau et canal souterrain [plan et coupes], 1/100 et 1/50, 32,5 x 64 cm.

- Croquis n° 6. Détails des chambres de mines du barrage [plan et coupe], 1/20, 32,5 x 42,5 cm.

- Croquis n° 7. Détails des chambres de mines du canal souterrain [plan et coupe], 1/20, 32,5 x 43 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287


IVR43_20132500580NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois. Croquis n° 4. Coupe suivant e.f par l'axe des chambres de mines, 1924.

Référence du document reproduit :

- **Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois [ensemble de 7 plans], 1924.**

Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebvillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois [ensemble de 7 plans], tirage (lavis), s.n., 1924.

- Croquis n° 1. *Ouvrage amont. Plan*, 1/200, 46,5 x 71 cm.
- Croquis n° 2. *Coupe suivant a.b*, 1/100, 32,5 x 42,5 cm.
- Croquis n° 3. *Coupe suivant c.d*, 1/100, 32,5 x 42,5 cm.
- Croquis n° 4. *Coupe suivant e.f par l'axe des chambres de mines*, 1/100, 42,5 x 64 cm.
- Croquis n° 5. *Prise d'eau et canal souterrain* [plan et coupes], 1/100 et 1/50, 32,5 x 64 cm.
- Croquis n° 6. *Détails des chambres de mines du barrage* [plan et coupe], 1/20, 32,5 x 42,5 cm.
- Croquis n° 7. *Détails des chambres de mines du canal souterrain* [plan et coupe], 1/20, 32,5 x 43 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287


IVR43_20132500579NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebwillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois. Croquis n° 6. Détails des chambres de mines du barrage [plan et coupe], 1924.

Référence du document reproduit :

- **Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebwillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois [ensemble de 7 plans], 1924.**

Aménagement du Doubs entre Vaufrey et Liebwillers. Dispositifs de mines de Soulce Cernay au lieu dit Gros Bois [ensemble de 7 plans], tirage (lavis), s.n., 1924.

- Croquis n° 1. Ouvrage amont. Plan, 1/200, 46,5 x 71 cm.
- Croquis n° 2. Coupe suivant a.b, 1/100, 32,5 x 42,5 cm.
- Croquis n° 3. Coupe suivant c.d, 1/100, 32,5 x 42,5 cm.
- Croquis n° 4. Coupe suivant e.f par l'axe des chambres de mines, 1/100, 42,5 x 64 cm.
- Croquis n° 5. Prise d'eau et canal souterrain [plan et coupes], 1/100 et 1/50, 32,5 x 64 cm.
- Croquis n° 6. Détails des chambres de mines du barrage [plan et coupe], 1/20, 32,5 x 42,5 cm.
- Croquis n° 7. Détails des chambres de mines du canal souterrain [plan et coupe], 1/20, 32,5 x 43 cm.

Archives départementales du Doubs, Besançon : Sp 1287

IVR43_20132500593NUC4A

Auteur de l'illustration : Jérôme Mongreville

Auteur du document reproduit : auteur inconnu

Date de prise de vue : 2013

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud-est (aval rive gauche).

IVR43_20122502000NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud-est, en période de crue.

IVR43_20122501991NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud (aval rive droite).

IVR43_20122502003NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le sud, en période de crue.

IVR43_20122501993NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble depuis le nord-ouest (amont rive droite).

IVR43_20122501976NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Barrage depuis la rive droite en aval, en période de crue.

IVR43_20122501994NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Barrage depuis la rive gauche en aval.

IVR43_20122502001NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Barrage : système d'ouverture d'une vanne secteur (vanne évacuateur de crue).

IVR43_20122501982NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Barrage : repère mesurant l'ouverture d'une vanne secteur.

IVR43_20122501983NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Barrage : batardeau protégeant la vanne clapet en réparation.

IVR43_20122501984NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Centrale et ascenseur à poisson.

IVR43_20122502004NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Centrale : intérieur de la salle des machines et groupe de hautes eaux.

IVR43_20122501985NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Centrale : plaque signalétique de l'alternateur.

IVR43_20122501987NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Centrale : plaque signalétique de l'excitatrice.

IVR43_20122501986NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Centrale : ancien groupe de restitution.

IVR43_20122501988NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Centrale : nouveau groupe de restitution.

IVR43_20122501989NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Centrale : nouveau groupe de restitution (vue plongeante).

IVR43_20122501990NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bassin de retenue depuis la rive droite.

IVR43_20122502005NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bassin de retenue depuis la rive gauche, avec la prise d'eau et le logement du garde.

IVR43_20122502002NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Prise d'eau : grilles de protection du bassin et dégrilleur.

IVR43_20122501979NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Prise d'eau : grilles de protection du bassin et passerelle.

IVR43_20122501995NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Prise d'eau : vue d'ensemble du dégrilleur.

IVR43_20122501980NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Prise d'eau : le dégrilleur, de trois quarts gauche.

IVR43_20122501998NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Prise d'eau : le dégrilleur, de trois quarts droite.

IVR43_20122501999NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Prise d'eau : poste de commande du dégrilleur.

IVR43_20122501997NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Prise d'eau : treuil actionnant le bras du dégrilleur.

IVR43_20122501977NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Prise d'eau : commande des vannes de protection.

IVR43_20122501996NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Prise d'eau (commande des vannes de protection) et logement du garde.

IVR43_20122501981NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logement du garde.

IVR43_20122501978NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Aménagement pour la dérivation d'un ruisseau, sur la rive droite, en aval du barrage.

IVR43_20122501992NUC2A

Auteur de l'illustration : Yves Sancey

Date de prise de vue : 2012

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation